Furnizor
AKRO SRL
Str. Zizinului Nr. 110
Brașov BV 500407
România
VAT: RO14205979

Client:
TRANS GRUP AGAPIA SRL, Mihaela Ungureanu
Str. Mr. Octavian Niță Nr. 14
Sibiu SB 550270
România
TVA: RO28136275

În atenția
Mihaela Ungureanu,
trans.agapia@yahoo.com
Phone: +40 725 722 732

Oferta S02488

Data ofertă:
03.07.2026

Expiră:
02.08.2026

Agent de vânzări:
Alexandru Soare , +40 268 413 180

DESCRIERE	CANTITATE	P.U.	SUMĂ
Echipamente necesare conform fisa tehnica - mai putin container , robinet de 1/2" si niplu sau colier de bransare pentru injector			
[11-002012] Pompa dozatoare solenoidala tpg 603, digitala cu debit constant ajustabil manual sau proportional, in functie de un semnal extern analog (4-20ma) sau semnal digital (debitmetru).	2,00 buc	407,75	815,50 €
[11-002026] LANCE DE ASPIRATIE CU SENZOR DE NIVEL PENTRU REZERVOR 100L, CONEXIUNI 4x6mm	2,00 buc	105,98	211,96 €
[11-002027] Rezervor v=100 l, material: polietilena. dimensiuni: d=460, h=640	2,00 buc	131,63	263,26 €
[11-002005] Supapa multifunctionala cu 2 setari: - contrapresiune intre 0-5 bar - supapa de siguranta intre 0 - 18 bar	2,00 buc	102,51	205,02 €
[23-001188] Contor-ZENNER - WPD DN80 cu modul EDC MBus si impuls - 1/100	2,00 buc	483,00	966,00 €
Subtotal Echipamente necesare conform fisa tehnica - mai putin container , robinet de 1/2" si niplu sau colier de bransare pentru injector			2.461,74 €
Echipamente necesare conform desen de amplasament			

[01-008153] FILTRU Y 233 - DN80 PN16 material corp: fonta cenusie ; material intern: inox, F304; etansare: EPDM; mesh:1,5mm; lungime: 310mm; presiunea maxima: 16bar pana la DN200, 10bar peste...; temperatura de lucru: -10gr.C / +80gr.C; conexiune flanse, PN16; vopsit epoxy albastru RAL 5005	2,00 buc	240,40	480,80 €
[23-006045] ROBINET SERTAR PANA 181 DN80 material corp: fonta ductila, GGG50; material sertar: acoperit in totalitate cu EPDM; lungime: 181mm; trecere totala; presiunea maxima: 16bar; temperatura de lucru: -10gr.C / +70gr.C; actionare manuala cu roata de manevra; conexiune flanse: PN16	4,00 buc	183,40	733,60 €
Subtotal Echipamente necesare conform desen de amplasament			1.214,40 €

Valoare fără taxe	3.676,14 €
TVA 21%	771,99 €
Total	4.448,13 €

Termeni:
Metoda de plata: O.P. - se va discuta la momentul cotnractarii
Modul de livrare: In sarcina Akro
Garantie: 12 luni de la livrare

Montajul si PIF-ul nu sunt incluse in cotatia anexata