**Beneficiar:** U.A.T. U.A.T. COMUNA ALEXANDRU CEL BUN
**Proiectant general:** S.C. GT. ARHITECT S.R.L.

**FORMULAR F5**
**FIŞĂ TEHNICĂ NR. 6**

UTILAJUL/ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: **Staţie Dedurizare, Q=0,8Mc/H, Bypass**

| Nr. crt. | Specificaţii tehnice (impuse prin caietul de sarcini) | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice (impuse prin caietul de sarcini) | Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax) |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | • INALTIME 590 MM<br>• DEBIT UZ POTABIL 0,8 MC/H<br>• DEBIT DE VARF UZ POTABIL N/A<br>• CAPACITATE CICLICA 30<br>• CANTITATE DE RASINA 10 L<br>• PIERDERE PRES. UZ POTABIL 0,4 BAR<br>• Presiune maxima de lucru 6 BAR<br>• PRESIUNE MINIMA DE LUCRU 2 BAR<br>• VOLUM REZERVOR DE SARE 28 L<br>• CONSUM DE SARE LA O REGENERARE 1 KG<br>• DURATA REGENERARII 40-150 MIN<br>• Racord 1 TOLI<br>• TEMP. MAXIMA DE LUCRU 23 °C<br>• TEMP. MINIMA DE LUCRU 5 °C<br>• DIAMETRU N/A MM<br>• ADANCIME 470 MM<br>• LATIME 330 MM | | |
| 2. | **Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare**<br>Respectarea condiţiilor de montare si utilizare. | | |
| 3. | **Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante**<br>- declaraţie de conformitate cu standardele de referinţă.<br>- producătorul va fi certificat conform standardului ISO 9001. | | |
| 4. | **Condiţii de garanţie şi post-garanţie**<br>- minim 24 luni | | |
| 5. | **Condiţii cu caracter tehnic**<br>- se vor respecta specificaţiile furnizorului.<br>- se vor respecta cerinţele din caietul de sarcini şi piesele desenate. | | |

Întocmit,
ing. Adrian Bologa