Furnizor
AKRO SRL
Str. Zizinului Nr. 110
Brașov BV 500407
România
VAT: RO14205979

Client:
Primaria Draganesti NEAMT
În atenția
Primaria Draganesti NEAMT, "primaria draganesti"
<primariadraganesti@yahoo.com>
Phone:

Oferta S02907

Data ofertă:
02.10.2026

Expiră:
01.11.2026

Agent de vânzări:
Alexandru Soare , +40 268 413 180

DESCRIERE	CANTITATE	P.U.	SUMĂ
[01-008153] FILTRU Y 221 - DN80 PN16	1,00 buc	176,00	176,00 €
[23-001188] Contor-ZENNER - WPD DN80 cu modul EDC MBus si impuls - 1/100	1,00 buc	483,00	483,00 €
[11-002012] Pompa dozatoare solenoidala tpg 603, digitala cu debit constant ajustabil manual sau proportional, in functie de un semnal extern analog (4-20ma) sau semnal digital (debitmetru).	1,00 buc	408,32	408,32 €
[11-002027] Rezervor v=100 l, material: polietilena. dimensiuni: d=460, h=640	1,00 buc	134,58	134,58 €
[23-003032] Rezervor stocare polipropilena suprateran - 6.5mc - Lxd = 2250x 1950mm	2,00 buc	2.410,50	4.821,00 €
[23-001200] HYDRO 2 CRE32-2-1 DN100 400V -Grup 1A+1R cu doua pompe Grundfos cu convertizoare integrate in motoare. -Complet echipat. DN100 PN16, colectoare inox, robinete fluture fonta, clapete din fota cu arc, senzori presiune, maometru refulare, vas cu membrana 8L PN10, sasiu metalic comun, cutie cu sigurante pentru alimentare pompe. Setarea nivelului de presiune se face direct de pe convertizorul uneia dintre pompe. -Cascadare, alternare.	1,00 buc	16.921,00	16.921,00 €
[01-008174] Filtru deferizare si demanganizare cu Pyrolox - 3672PA - vana RX-111A-DTF 2”	4,00 buc	4.864,22	19.456,88 €
[01-008098] Filtru cu Carbune Activ - 3672AT, 560 L masa filtranta - vana RX-111A-DTF 2”	4,00 buc	3.894,45	15.577,80 €
[23-001188] Contor-ZENNER - WPD DN80 cu modul EDC MBus si impuls - 1/100	1,00 buc	483,00	483,00 €

[11-002012] Pompa dozatoare solenoidala tpg 603, digitala cu debit constant ajustabil manual sau proportional, in functie de un semnal extern analog (4-20ma) sau semnal digital (debitmetru).	1,00 buc	408,32	408,32 €
[11-002027] Rezervor v=100 l, material: polietilena. dimensiuni: d=460, h=640	1,00 buc	134,58	134,58 €
Estimare materiale + manopera de PIF si Montaj - in cadrul camerei tehnice de 6x8m			8.200,00 €

Valoare fără taxe	67.204,48 €
TVA 21%	14.112,94 €
Total	81.317,42 €

Termeni:
Metoda de plata: O.P. se va stabili la momentul contractarii
Modul de livrare: In sarcina Akro
Garantie: 12luni de la livrare

Oferta de pret a fost generata pentru statia de tratare solicitata conform e-mailului cu livrarea la cheie in cadrul camerei tehnice .
Montajul, materialele de montaj si PIF-ul sunt incluse in cotatia anexata